



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Εργο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)
Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

Προυπ 54.287,00 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή

Χρήση 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

a/a	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ							
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ22.23)	1.1	ΟΙΚ2252	m2	145,00	5,60	812,00
2	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών (ΟΙΚ71.1.2)	1.2	ΟΙΚ7102	m2	145,00	11,20	1.624,00
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ							
3	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ22.53)	1.3	ΟΙΚ2275	m2	114,00	5,60	638,40
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ22.22.1)	1.4	ΟΙΚ2241	m2	33,00	6,70	221,10
5	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου (ΟΙΚ72.11)	1.5	ΟΙΚ7211	m2	33,00	22,50	742,50

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
6	Σανίδωμα στέγης, σανίδωμα στέγης με μισόταυλες πάχους 1,8 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ52.80.2)	1.6	ΟΙΚ5282	m2	33,00	19,00	627,00
7	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες, στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ΟΙΚ52.66.2)	1.7	ΟΙΚ5267	m2	33,00	61,00	2.013,00
8	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή, τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ52.79.1)	1.8	ΟΙΚ5279	m3	1,00	380,00	380,00
9	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου (ΟΙΚ52.86)	1.9	ΟΙΚ5286	m2	33,00	11,00	363,00
10	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα (ΟΙΚ72.23)	1.10	ΟΙΚ7223	m2	114,00	11,20	1.276,80
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ22.23)	1.11	ΟΙΚ2252	m2	240,00	5,60	1.344,00
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ71.31)	1.12	ΟΙΚ7131	m2	240,00	11,20	2.688,00
13	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ22.45)	1.13	ΟΙΚ2275	m2	19,35	16,80	325,08
14	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή, κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 (ΟΙΚ65.1.1)	1.14	ΟΙΚ6501	m2	17,15	145,00	2.486,75
15	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm (ΟΙΚ76.2.3)	1.15	ΟΙΚ7609.1	m2	17,15	27,20	466,48
16	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.31.1)	1.16	ΟΙΚ7531	m2	6,00	78,50	471,00
17	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ65.5)	1.17	ΟΙΚ6502	m2	2,20	175,00	385,00
18	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (ΟΙΚ77.15)	1.18	ΟΙΚ7735	m2	240,00	1,70	408,00
19	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων (ΟΙΚ77.17.1)	1.19	ΟΙΚ7737	m2	200,00	3,40	680,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
20	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών (ΟΙΚ77.28)	1.20	ΟΙΚ7735	m2	240,00	3,35	804,00
21	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλι (ΟΙΚ77.80.1)	1.21	ΟΙΚ7767.8	m2	240,00	9,00	2.160,00
22	Τοποθέτηση ειδών υγιεινής (ΥΔΡ)	1.22	ΟΙΚ	τεμαχ	1,00	1.400,00	1.400,00
23	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (ΗΛΜσχετ)	1.23	ΗΛΜ	τεμαχ	1,00	900,00	900,00

ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

24	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ20.5.2*)	1.24	ΟΙΚ2127	m3	5,00	28,00	140,00
25	Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4)	1.25	ΟΙΚ3214	m3	1,00	106,00	106,00
26	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.1.3)	1.26	ΟΙΚ4623.1	m2	31,00	33,50	1.038,50
27	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.2)	1.27	ΟΙΚ3213	m	28,00	19,70	551,60
28	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.28	ΟΙΚ3873	Kgr	35,00	1,01	35,35
29	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης (ΟΙΚ72.65)	1.29	ΟΙΚ6401	m2	7,00	45,00	315,00
30	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ71.31)	1.30	ΟΙΚ7131	m2	45,00	11,20	504,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
31	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.33.1)	1.31	ΟΙΚ7331	m2	6,00	31,50	189,00
32	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά (ΟΙΚ73.26.3)	1.32	ΟΙΚ7326.1	m2	22,00	31,00	682,00
33	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσε (ΟΙΚ77.80.2)	1.33	ΟΙΚ7767.8	m2	20,00	10,10	202,00
34	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ54.46.2)	1.34	ΟΙΚ5446.2	m2	4,00	123,00	492,00
35	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. (ΟΙΚ65.5)	1.35	ΟΙΚ6502	m2	2,00	175,00	350,00
36	Κινητές σίτες αερισμού (ΟΙΚ65.25)	1.36	ΟΙΚ6530	m2	2,00	45,00	90,00
37	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών (ΟΙΚ71.1.2)	1.37	ΟΙΚ7102	m2	50,00	11,20	560,00
38	Ηλεκτρολογική εγκατασταση (ΗΛΜ65.80.50.5 ΣΧΕΤ)	1.38	ΗΛΜ 47	τεμαχ	1,00	900,00	900,00
39	Τοποθέτηση ειδων υγιεινής και ολοκλήρωση υδραυλικής εγκαταστάσεως (ΥΔΡ8151.2.1)	1.39	ΗΛΜ 47	τεμαχ	1,00	1.400,00	1.400,00
40	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11)	1.40	ΟΙΚ7311	m2	66,25	22,50	1.490,67
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							32.262,23

Άθροισμα εργασιών	32.262,23
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	5.807,20
Σύνολο	38.069,43
Απόβλεπτα 15 %	5.710,41
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	43.779,84
Φ.Π.Α. 24 %	10.507,16
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	54.287,00

Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	54.287,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λευκάδα, - -2020
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, - -2020
Ο προϊστ. Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, - 08 -2020
Ο Μελετητής

Αρέθας Σπυρίδων
Χημικός- Πολιτικός Μηχανικός

Βραχνούλας Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός

Παπαρίζου Βικτωρία
Πολιτικός Μηχανικός